COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVE TRIBUNE SPETTATORI CAMPO DI CALCIO COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI TRESORE CRERMASCO

Data, 14/10/2014

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 100	Rimozione parapetti metallici tubolari tribuna esistente, compreso accatastamento sul cantiere per essere utilizzati in altra sede o in alternativa trasporto alle PPDD compreso oneri.	4,00 2,00	2,00 21,20			8,00 42,40		
	SOMMANO ml					50,40	3,00	151,20
2 200	Demolizione struttura muraria e di pavimento tribuna esistente compreso trasporto a PP DD del materiale di risulta compresa demolizione di pavimentazione non funzionale alle nuove tribune	2,00	2,00	21,200		84,80		
	SOMMANO mq					84,80	5,00	424,00
3 25.B.02	Scavo di sbancamento o di cassonetto in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il disfacimento di eventuali pavimentazioni e massicciate (esclusi acciottolati e lastricati) il carico su autocarri e il trasporto a discarica del materiale di risulta sino alla distanza di km.10, spessore minimo cm 50 (escluso oneri di discarica) BASE NUOVA TRIBUNA	1,00	32,00	3,500	0,200	22,40		
	SOMMANO m3					22,40	7,63	170,91
4 05.B.07.02	Calcestruzzo in opera per sottofondazioni non armate (UNI EN 206-1) gettato senza l'ausilio dei casseri C12/15 (Rck 15) MAGRONE FONDAZIONI TRIBUNE	1,00	32,00	3,500	0,100	11,20		
	SOMMANO m3					11,20	112,00	1'254,40
5 05.B.13.01	Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, (UNI EN 206-1) gettato con l'ausilio di casseri a pannelli e successivo disarmo, escluso ferro, (casseratura media m2 2) C20/25 (Rck 25) FONDAZIONI TRIBUNE	1,00	32,00	3,500	0,250	28,00		
	SOMMANO m3					28,00	189,00	5'292,00
6 05.B.16	Acciaio per cemento armato posto in opera B450A/C FONDAZIONI TRIBUNE	1,00	32,00	3,500	15,000	1'680,00		
	SOMMANO kg					1'680,00	1,91	3'208,80
7 300	Fornitura e stesa di mista naturale di fiume o cava, in sorte e scevra da materiali terrosi CHIUSURA LATERALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
8 400	Fornitura e posa di TRIBUNA coperta completa metri 30 file 3 posti 230, costituita da struttura portante in tubolari metallici zincati, con sedute a scocche in P.V.C., chiusura laterale in pannelli M.D.F. da mm. 6 e chiusura del piano di calpestio con lamiera zincata 6/10. compreso i lavori di rifinitura quali sottogradi e chiusure laterali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	49'500,00	49'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							60'301,31
	A RIPORTARE							60'301,31